



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 010324086-35	Nº SICONV 175152016	GIGOV VC - VITORIA DA CONQUISTA	GESTOR JARBAS HENRIQUE M OLIVEIRA	PROGRAMA ESPORTES	AÇÃO / MODALIDADE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS					DATA DE ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA			MUNICÍPIO / UF CANDIBA / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO DE PILOES		OBJETO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA				
DATA BASE jan-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA			BDI 1 28,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

27.476 v004 micro

Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	SUPER ESTRUTURA												
4.1.	CONCRETO ARMADO VIGAS												
4.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES . AF 12/2015	M²	519,36	519,36									
4.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM	KG	502,80	502,80									
4.1.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	116,60	116,60									
4.1.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	11,16	11,16									
4.2.	CONCRETO ARMADO PILARES												
4.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES . AF 12/2015	M²	147,88	147,88									
4.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM	KG	1.435,30	1.435,30									
4.2.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	238,60	238,60									
4.2.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	25,90	25,90									
4.3.	CONCRETO ARMADO ARQUIBANCADA												
4.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES . AF 12/2015	M²	11,80	11,80									
4.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50. MONTAGEM	KG	135,39	135,39									
4.3.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	95,93	95,93									
4.3.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	6,02	6,02									
4.4.	PISO DA QUADRA												
4.4.1.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM	KG	731,80	731,80									
4.4.2.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	39,09	39,09									

Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	VEDAÇÃO VERTICAL												
5.0.1.	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	118,58	118,58									
5.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	281,70	281,70									
6.	SISTEMA DE COBERTURA												
6.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M²	1.105,04	1.105,04									
6.0.2.	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	1.105,40	1.105,40									
7.	PAVIMENTAÇÃO												
7.0.1.	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M²	638,93	638,93									
7.0.2.	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	638,93	638,93									
7.0.3.	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	275,75	275,75									
8.	REVESTIMENTO												
8.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M²	588,94	588,94									
8.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM.	M²	588,94	588,94									
9.	PINTURA												
9.0.1.	PINTURA LATEX ACRILICA, AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	588,94	588,94									
9.0.2.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M²	155,54	155,54									
10.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA												
10.0.1.	Luva de PVC 3/4"	PÇ	95,00	95,00									
10.0.2.	Caixa passagem de passagem 300 x 300 x 300mm	PÇ	5,00	5,00									
10.0.3.	Caixa passagem de passagem 200 x 200 x 250mm	PÇ	16,00	16,00									
10.0.4.	Cabo Unipolar Isolado PVC 0,6/1kV - 4mm²	m	480,00	480,00									
10.0.5.	Cabo Unipolar Isolado PVC 0,6/1kV - 16mm²	m	458,00	458,00									
10.0.6.	Eletroduto PVC rígido 3/4"	m	344,00	344,00									
10.0.7.	Eletroduto PVC rígido 1.1/4"	m	100,50	100,50									
10.0.8.	Refletor retangular fechado com lampada, vapor metálico 400W	PÇ	18,00	18,00									
10.0.9.	Poste de aço conico continuo reto, flangelado, h=9M	PÇ	6,00	6,00									
10.0.10.	Quadro chapa pintada - sobrepor completo c/ porta, tranca e acessórios - capacidade para 18 disj. unip. + 1 trip. + 1 DR	PÇ	1,00	1,00									
11.	SPDA												
11.0.1.	Haste tipo Cooperweld 5/8" com conector- 3m	PÇ	14,00	14,00									
11.0.2.	Para-raios tipo franklin	PÇ	6,00	6,00									
11.0.3.	Cabo de cobre nu 35mm²	m	54,00	54,00									

Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.0.4.	Cabo de cobre nu 50mm²	m	26,00	26,00									
11.0.5.	Eletroduto PVC rígido 3/4"	m	57,00	57,00									
11.0.6.	Caixa inspeção 30x30cm c/ tampa de ferro fundido	PÇ	5,00	5,00									
11.0.7.	Poste de concreto circular para iluminação pública, 6m de altura	unid	1,00	1,00									
12.	ALAMBRADO												
12.0.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	M²	385,20	385,20									
13.	SERVIÇOS PRELIMINARES												
13.0.1.	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	9,60	9,60									
13.0.2.	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M²	5,68	5,68									
14.	LIMPEZA FINAL DE OBRA												
14.0.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	994,08	994,08									

CANDIBA /BAHIA

Local

01 de fevereiro de 2018

Data

Nome: ANUCHA DE SÁ BARROS

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU A55330-1

ART/RRT: